

נספח - מניעת מטרדים סביבתיים בעת ביצוע העבודות באתר בנייה / אתר עבודה

1. שטח העבודה יותחם ויגודר בגדר אטומה שגובהה לפחות 2.0 מ', ובאופן שישאיר בחזית לרחוב מעבר בטוח להולכי רגל ברוחב סביר (ולא פחות מ-1.0 מ').
2. כל העבודות, לרבות אחסון ציוד וחומרים ואחסון ביניים של פסולת, יבוצעו אך ורק בתוך התחום שגודר.
3. השימוש בציוד בניה וחפירה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצידוד בניה) תשל"ט-1979 והתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990 בתוספת 20 db(A).
4. במידה וייעשה שימוש בגנרטור במהלך העבודה יהיה הגנרטור מושתק אקוסטית עד לרמות המותרות כנ"ל.
5. גנרטור כנ"ל יוצב במיקום רחוק ככל האפשר מבניינים הסמוכים לאתר העבודה, ופליטת עשן וגזים מן הגנרטור תופנה בכיוון הרחוב, ולא בכיוון הבניינים. מיכל הדלק יוצב בתוך מאצרה אטומה שנפחה 110% מנפח המיכל.
6. השימוש בציוד המהווה מקור לרעש ייאסר בין השעות 19:00 בלילה עד 07:00 למחרת בבוקר. אין לבצע עבודות באתר בשבתות וחגים החל מכניסת השבת או החג.
7. עבודות חפירה, חציבה וכל עבודה אחרת כיו"ב תבוצענה תוך נקיטת אמצעים מיטביים לצמצום מטרדי אבק. שימוש בנוזל שאינו מים יותנה באישור המשרד להגנת הסביבה.
8. תכוסה כל משאית היוצאת מהאתר כשהיא טעונה עפר, פסולת או חומרי בניין אחרים הגורמים לפיזור חלקיקים או אבק.
9. יש למנוע או לחסל היקוות של מים או שפכים בשטח האתר.
10. **על הקבלן להעסיק מדביר מוסמך שיבצע הדברה בשטח אחת לשבוע לפחות למניעת התפתחות יתושים.**
11. שינוע פסולת בנייה החל מהקומה השנייה יבוצע רק דרך שרוול ולתוך מכולת פסולת מכוסה בבד אטום.
12. יש לשמור על ניקיון ושלמותו של השטח הסמוך לאתר העבודה (בין אם הוא ציבורי או פרטי) לכל אורך תקופת העבודה, ולנקות בסוף כל יום עבודה.
13. אין לשרוף באתר פסולת מכל סוג שהוא.
14. בתחום אתר העבודה יש להציב שירותים כימיים לשימוש העובדים במתחם, ולהקפיד על תחזוקה שוטפת וניקיונם בכל תקופת העבודה.
15. לפני התחלת העבודות יוצב בכניסה לאתר הבניה שלט ובו פרטי מנהל העבודה (שם ומספר טלפון נייד).